

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	TRABAJOS DE PINTURA EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO PROVINCIAL							
01.01	m2 PINTURA PÉTREA FACHADAS							
	Pintura pétre a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso.							
	EDIFICIO PRINCIPAL							
	Fachada principal	1	68,80		6,16			423,81
	Fachada trasera	1	69,20		6,16			426,27
	Rampa minusvalido	1	15,00		2,00			30,00
	Subida escalera principal	1	3,00		2,00			6,00
	Subida escalera trasera	1	12,00		4,00			48,00
	Bajada escalera sotano	1	5,00		2,00			10,00
	VESTUARIO FRENTE EDIFICIO PROVINCIAL							
	FACHADA	1	26,40		3,20			84,48
		1	14,60		3,20			46,72
	TECHO PORCHE	1	13,20	2,00				26,40
		1	13,20	5,00				66,00
	Act0010	Act0010						1.167,68
								8.524,06
						1.167,68	7,30	8.524,06
01.02	m2 PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE							
	Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.							
	EDIFICIO PRINCIPAL							
	Despacho entrada	2		3,80	2,50			19,00
		2		2,00	2,50			10,00
	Despacho 1	2		3,70	2,50			18,50
		2		3,50	2,50			17,50
	Despacho 2	2		5,20	2,50			26,00
		2		4,80	2,50			24,00
	Despacho 3	2		7,00	2,50			35,00
		2		7,00	2,50			35,00
	Entrada	2		9,30	2,50			46,50
		2		4,60	2,50			23,00
		2		4,60	2,50			23,00
		2		3,30	2,50			16,50
	Pasillos	2		2,30	2,50			11,50
		2		2,30	2,50			11,50
		2		5,80	2,50			29,00
		2		5,20	2,50			26,00
		2		8,40	2,50			42,00
		2		8,40	2,50			42,00
		2		5,60	2,50			28,00
		2		5,60	2,50			28,00
		2		15,00	2,50			75,00
		2		15,00	2,50			75,00
	Act0010	Act0010						662,00
								2.773,78
						662,00	4,19	2.773,78
01.03	m2 PINTU. SATINADA LISA BLANCO S/YESO							
	Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.							
	EDIFICIO PRINCIPAL							
	Baño	2		5,30	2,50			26,50
		2		4,20	2,50			21,00
	Cuarto limpieza	2		2,50	2,50			12,50
		2		2,20	2,50			11,00
	Vestuario 1	2		5,30	2,50			26,50
		2		2,00	2,50			10,00
	Vestuario 2	2		10,00	2,50			50,00
		2		5,00	2,50			25,00
	Vestuario 3	2		5,30	2,50			26,50
		2		2,16	2,50			10,80
	Vestuario 4	2		7,20	2,50			36,00
		2		7,20	2,50			36,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Vestuario 5	2		2,20	2,50	11,00		
		2		5,00	2,50	25,00		
	EDIFICACION EXETRIOR							
	Techos	1	5,00	5,30		26,50		
		1	3,20	3,00		9,60		
		1	5,50	5,00		27,50		
	Act0010 Act0010					391,40		1.342,50
						391,40	3,43	1.342,50
01.04	m PINTURA AL ESMALTE SOBRE TUBOS, DES=10-20 CM Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.							
	Barandilla	1	127,50			127,50		
	Act0010 Act0010					127,50		415,65
						127,50	3,26	415,65
01.05	m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos, incluso imprimación y lijado.							
	Puertas de paso	12				12,00		
	Act0010 Act0010					12,00		110,64
						12,00	9,22	110,64
01.06	m2 ESMALTE SATINADO S/METAL Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.							
	Barandilla	1	127,50			127,50		
	Rejillas, barrotes, chapas	1	300,00			300,00		
	Act0010 Act0010					427,50		3.116,48
						427,50	7,29	3.116,48
	TOTAL 01							16.283,11

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	TRABAJOS DE PINTURA EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DEL PARQUE MOVIL							
02.01	REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS							
01.01	m2 PINTURA PÉTREA FACHADAS							
	Pintura pétre a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso.							
	FACHADA PRINCIPAL	1					330,40	
	FACHADA LATERAL (DESCAMPADO)	1					100,00	
	FACHADA TRASERA	1					471,38	
	FACHADA LATERAL (NAVES)	1					180,00	
	Act0010	Act0010					1.081,78	7.896,99
							1.081,78	7,30
								7.896,99
	TOTAL 02.01							7.896,99
02.02	SOBRE CERRAJERÍA							
02.02.01	m2 ESMALTE MATE S/METAL							
	Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.							
							265,00	7,36
								1.950,40
	TOTAL 02.02							1.950,40
	TOTAL 02							9.847,39

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	TRABAJOS DE PINTURA EN EL PATIO DE COCHERAS DEL PALACIO PROVINCIAL							
03.01	REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS							
01.01	m2 PINTURA PÉTREA FACHADAS							
	Pintura pétreo a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso.							
	FACHADA CAFETERIA							
		1	14,40		7,60	109,44		
		1	1,50		3,85	5,78		
		1	4,36		3,40	14,82		
		1	2,80		2,85	7,98		
		1	6,40		2,00	12,80		
	FACHADA COCHERAS							
		1	6,40		2,00	12,80		
		1	13,00		2,50	32,50		
	FACHADA AULAS FORMACIÓN							
		1	28,00		2,50	70,00		
		1	5,00		3,00	15,00		
		1	10,00		4,30	43,00		
	FACHADA COCHERA ENTRADA							
		1	15,00		5,15	77,25		
	RAMPA							
		2	10,00		1,00	20,00		
	Act0010	Act0010				421,37		3.076,00
						421,37	7,30	3.076,00
	TOTAL 03.01.....							3.076,00
	TOTAL 03.....							3.076,00
	TOTAL.....							29.206,50

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	TRABAJOS DE PINTURA EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO PROVINCIAL	16.283,11	55,75
02	TRABAJOS DE PINTURA EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DEL PARQUE MOVIL.....	9.847,39	33,72
03	TRABAJOS DE PINTURA EN EL PATIO DE COCHERAS DEL PALACIO PROVINCIAL	3.076,00	10,53
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	29.206,50	
	21% IVA	6.133,37	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	35.339,87	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cáceres ,Julio de 2018

José María Montero Espinal